

### Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont uszkodzonego lewostronnego korpusu drogi ul. Józefa Beriniego w Gilowicach w km drogi 0+330-0+375, 0+385-0+395, 0+508-0+533, 0+541-0+611, gm. Gilowice, pow. żywiecki, woj. śląskie.</b>		
1	Element	<b>1.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/</b>		
1.1	KNR 201/216/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV - wykop pod budowlę	m3	272,5
1.2	KNR 201/230/1 (1)	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - zasyp za budowlami	m3	272,5
2	Element	<b>2.2 Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/</b>		
2.1	KNR 211/413/2	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach: 3x(0,5x1,0x5,0)·m w km drogi 0+330-0+375,0+385-0+395 na dł. l= 55 m, brzeg lewy	m3	82,5
2.2	KNR 211/413/2	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach: 4x(0,5x1,0x5,0)·m w km drogi 0+508-0+533, 0+541-0+611 na dł. l= 95 m, brzeg lewy	m3	190