

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont uszkodzonego prawostronnego korpusu drogi ul. Starodworskiej w Gilowicach w km drogi 1+139-1+150, 1+209-1+244, 1+374-1+394, 1+612-1+622 i lewostronnego w km 1+723-1+738, gm. Gilowice, pow. żywiecki, woj. śląskie.		
1	Element	1.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/		
1.1	KNR 201/216/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV - wykop pod budowlę	m3	250,25
1.2	KNR 201/230/1 (1)	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - zasyp za budowlami	m3	250,25
1.3	KNR 201/202/6 (1)	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3	394,78
1.4	KNR 201/214/2 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyladowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t Krotność=4	m3	394,78
2	Element	2.2 Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/		
2.1	KNR 211/413/2	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach(0,5 x 1,5 x 5,0m) i (0,5 x 1,0 x 5,0m)x4 na dł. 15 m , brzeg lewy pot. Łękawka Mała,/ km drogi 1+723-1+738 ul. Starodworskiej/	m3	41,25
2.2	KNR 211/413/2	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach (0,5 x 1,5 x 5,0m) i (0,5 x 1,0 x 5,0m)x4 na dł. 10 m , brzeg prawy pot. Łękawka Mała,/ km drogi 1+612-1+622 ul. Starodworskiej/	m3	27,5
2.3	KNR 211/413/2	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach (0,5 x 1,5 x 5,0m) i (0,5 x 1,0 x 5,0m)x4 na dł. 20 m , brzeg prawy pot. Łękawka Mała,/ km drogi 1+374-1+394 ul. Starodworskiej/	m3	55
2.4	KNR 211/413/2	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach: (0,5 x 1,5 x 5,0m) i (0,5 x 1,0 x 5,0m)x4 na dł. 35 m , brzeg prawy pot. Łękawka Mała,/ km drogi 1+209-1+244 ul. Starodworskiej/	m3	96,25
2.5	KNR 211/413/2	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach: (0,5 x 1,5 x 5,0m) i (0,5 x 1,0 x 5,0m)x4 na dł. 11 m , brzeg prawy pot. Łękawka Mała,/ km drogi 1+139+150 ul. Starodworskiej/	m3	30,25
2.6	KNR 211/401/11	Zasypaniewyrwy brzegowej narzutem kamiennym luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego, narzutu kam. fi >80cm	m3	80