

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem kosztorysu jest remont generalny węzła sanitarnego w budynku OSP Gilowice, który ma na celu przystosowanie sanitariatów do potrzeb Inwestora oraz spełnienia wymagań przepisów Prawa Budowlanego i zwiększenia komfortu użytkowania pracowników oraz osób przebywających w budynku.

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont Łazienki w Budynku OSP-Gilowice</b>		
1	Rozdział	<b>Roboty rozbiórkowe i demontaże</b>		
1.1	Element	<b>Roboty demontażowe</b>		
1.1.1	KNNR 8/122/4	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściiennej	szt	2,00
1.1.2	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	2,00
1.1.3	KNNR 8/225/5	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	2,00
1.1.4	KNNR 401/348/1	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	12,00
1.1.5	KNNR 401/349/7	Rozebranie licowania z płytek na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	40,00
1.1.6	KNNR 3/601/1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	40,00
1.1.7	KNNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2m	szt	1,00
1.1.8	KNNR 401/108/9	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz utylizacją	m3	8,00
1.1.9	KNNR 401/108/10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	8,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	<b>Roboty montażowe</b>		
2.1	Element	<b>Ściany w pomieszczeniach w.c.</b>		
2.1.1	KNNR 3/603/1 (2)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2	41,94
2.1.2	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	41,94
2.1.3	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana	m2	41,94
2.1.4	KNNRW 2/802/6	Gładź gipsowa 1 warstwiana	m2	10,00
2.1.5	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne ściany	m2	10,00
2.1.6	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa z płyt HPL -kabiny gr.13 mm	m2	11,00
2.1.7	KNR BC 1/110/1 (1)	Nadproża wysokości 20'cm, szerokości 24'cm	m	1,20
2.1.8	KNR 401/306/3 (2)	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1 cegły	m2	0,825
2.1.9	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone	m2	1,80
2.1.10	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne DW1	m2	1,80
2.2	Element	<b>Sufity</b>		
2.2.1	NNRNKB 202/2702/1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60'cm	m2	11,80
2.2.2	KNNR 5/503/1 (2)	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, halogenowe	kpl	2,00
2.3	Element	<b>Posadzki</b>		
2.3.1	KNR 39/114/1	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne np. Superflex 1, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie	m2	11,80
2.3.2	KNNR 2/1202/2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, grubości 20'mm	m2	11,80
2.3.3	KNNR 2/1202/3	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10'mm	m2	11,80
2.3.4	ORGB 202/2806/5 (1)	Posadzki z płytek "Gres" antypoślizgowych, łatwo zmywalnych, odpornych na środki czystości, na zaprawach klejowych	m2	11,80
2.4	Element	<b>Pozostałe roboty</b>		
2.4.1	KNR 402/516/4	Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego GP-4	kpl	1,00
2.4.2	Kalkulacja indywidualna	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50'mm-/ przełożenie instal.wod.kan.c.o./	m	8,00
2.4.3	Kalkulacja indywidualna	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 25'mm/przełożenie instal.wod.kan.c.o /	m	8,00
2.4.4	Kalkulacja indywidualna	Okablowanie instalacje elektryczne	kpl.	1,00
2.4.5	Kalkulacja indywidualna	Montaż suszarek .luster.pojemników na mydło i pap.talet.	kpl.	2,00
2.4.6	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolaniem	szt	2,00
2.4.7	KNR 215/224/2	Ustępy pojedyncze, z płuczką z tworzywa sztucznego "DOLNOPŁUK" lub W-70	kpl	2,00
2.4.8	KNR 215/225/2	Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym	kpl	1,00
2.4.9	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15'mm	szt	2,00
2.4.10	KNR 215/115/5	Bateria prysznicowa Dn15	szt	1,00
2.4.11	KNR 215/117/7	Natrysk ćwierćobrotowy z dźwignią, Dn 15'mm	szt	1,00
2.4.12	KNR 215/222/6	Kabina prysznicowa	kpl	1,00