

**Zapytanie nr 4**

**WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**na zadanie:**

**Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka  
poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice**

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne  
wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania:  
5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień  
publicznych (j.t. z 2019 r. Dz. U. poz. 1843 ze zmianami ) zamawiający przekazuje treść zapytań wraz  
z wyjaśnieniami:

**Treść zapytania:**

1. W opisie str.4 znajduje się tabela z ilościami dot. ścieżek i placów. Zawarte w tabeli metraże są  
większe niż te w przedmiarze. Ścieżki długość obrzeży łączna-1753mb, wg przedmiaru obrzeża ścieżki  
plus place-poz. 3.8-1485,1mb. Powierzchnia ścieżek łączna 1188,9m2-wg przedmiaru 1171m2 plus  
plac ogniskowy-47m2-razem 1218m2. Powierzchnia placów-wg tabeli opisu w sumie 914,34m2-wg  
przedmiaru poz. 3.11-części składowe wyliczeń dotyczą tylko placu 1 i 3- i wynoszą one w sumie  
218,10m2.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności-z czego one wynikają-które wielkości są prawidłowe.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny ilości dotyczących ścieżek i placów należy przyjąć wyliczenia z przedmiaru  
robót**

2. Wg przedmiaru poz. 5.14 równoważnie są dwie, wg rys. a-2-1 szt. Ile ma być?

**Odpowiedź:**

**Należy przyjąć 2 szt.**

3. Wg rysunku PZT- a-01 nawierzchnia pod altaną ma oznaczenie, jako nawierzchnia żwirowa z kolei  
wg opisu i przedmiaru opisana jest jako brukowa proszę o wyjaśnienia. Na rysunku tym brakuje także  
oznaczeń pozostałych placów-umiejscowienia na planie zagospodarowania.

**Odpowiedź:**

**Należy przyjąć powierzchnię altany – centrum edukacji ekologicznej z kostki betonowej  
zgodnie z przedmiarem**

4. Proszę bliższe informacje dot. poz. 5.13. zielona wyspa z pagórkiem i tunelem oraz torem przeszkód  
ze ślizgiem. Ilustracje, rysunki techniczne, wymiary, technologia wykonania.

**Odpowiedź:**

**Tunel wykonany z gruntu rodzimego, średnica tunelu 0,8 m długość tunelu 3,5 m, tunel  
wykonany z rury VIPRO fi 800 dostosować brzegi do kształtu pagórka**

**Zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, podejście na pagórek po zabudowanych belkach drewnianych gr 0,15 dł. 0,8 m szer. 0,3 m**

5. Proszę o podanie w jakim okresie Wykonawca odpowiada za nasadzoną zielen? Co wchodzi w zakres ewentualnej pielęgnacji?

**Odpowiedź:**

**Wykonawca odpowiada za nasadzenie zieleni przez okres 12 miesięcy od końcowego odbioru robót. W zakres pielęgnacji wchodzi typowe zabiegi pielęgnacyjne, które wykonawca zawrze w dokumentacji przyrodniczej.**

6. Co ma wchodzić w skład opracowania dokumentacji przyrodniczej ?

**Dokumentacja przyrodnicza zawierać musi w szczególności:**

- wszystkie elementy związane z bioróżnorodnością, które zostały zawarte w projekcie oraz Opisie przedmiotu zamówienia ( w tym elementy drewniane), ich opis , cel i funkcje,
- projekty tablic przyrodniczych,
- projekty budek dla ptaków oraz hoteli dla pszczoł i ich lokalizację
- opracowanie lokalizacji nowych nasadzeń,
- zasady usuwania roślinności,
- zasady pielęgnacji roślinności

**a także informacje, które zapewnia przebieg robót budowlanych w zgodzie z istniejącą przyrodą w sposób zapewniający jej ochronę.**

**Dokumentacja przyrodnicza musi być przygotowana przez wykwalifikowanego przyrodnika i zostać zatwierdzona przez Zamawiającego przed przystąpieniem do robót budowlanych.**

7. Jak mają wyglądać skrzynki dla ptaków, nietoperzy i pszczoł samotnic.

**Odpowiedź:**

**Wygląd, kształt i rozmiar skrzynek dla ptaków, nietoperzy oraz hoteli dla pszczoł samotnic należy opisać w dokumentacji przyrodniczej która podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego. Należy przyjąć kolorystykę w kolorach zielonych.**

8. Pozycja 8.33 przedmiaru robót - ściany altany z elementami dodatkowymi .

**Budowa obiektu małej architektury (CEE) – wiaty drewnianej na planie ośmiokąta, przykrytej wielospadowym dachem, wykończonym gontem bitumicznym (kolor zielony), przyklejonym do płyt OSB na krokwiach i kontrłatach. Elementami konstrukcyjnymi wiaty będzie 8 szt. drewnianych słupów, posadowionych na betonowych stopach fundamentowych, podpierających drewniane belki, na których wsparte będą krokwie dachu. Wiatą wykończona będzie obróbkami blacharskimi i osłonięta ściankami ażurowymi w których należy wbudować minimum 5 pomocy edukacyjnych o tematyce edukacyjnej związanej z bioróżnorodnością ekologiczną oraz 2 tablice kredowe pozwalające prowadzić zajęcia w terenie - w postaci paneli ułożonych między palami nośnymi, takich jak np.:( pomoc – układanka 9 paneli obrotowych – awers/rewers o średnicy min. 22/18 szt. z każdej strony obrazek pozwalający ułożyć w całość obraz po obróceniu w odpowiedni sposób paneli. - koło wiedzy – wbudowany panel z kołem wykonany z płyty twardej pozwalający na wprawienie w ruch koła i dopasowanie opisów**

na kole z obrazkami, - sześciiany kostki, które mają na swoich poszczególnych ścianach obrazki, informacje – obracając kostki dowiadujemy się wiele ciekawych informacji z zakresu przyrody, ekologii. – 9 sześciątów 50/50 cm. - labirynt wiedzy – tablica labirynt, po którym kolorowymi kółeczkami można poruszać się po spiralkach labiryntu. Labirynt pozwala dojść do pasującego obrazka. lub inne pomoce w postaci paneli ciekawych dla dzieci o podobnym charakterze - zgodnych z dokumentacją przyrodniczą przedstawioną do zatwierdzenia Zamawiającemu)

W środku wiaty wyposażona będzie w 4 stoły edukacyjne ( o wym min. 2 m x 80 cm ) o zadrukowanych blatach aluminiowych o tematyce przyrodniczej i 8 ław drewnianych - zgodnych z dokumentacją przyrodniczą przedstawioną do zatwierdzenia Zamawiającemu. Pod zadaszeniem wiaty wykończona będzie nawierzchnią z kostki brukowej, o grubości 8 cm, ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej, oraz warstwach kruszywa łamanego i wymienionego podłoża gruntowego. Łączna wysokość wiaty wynosić będzie 7,2 m, przy długości i szerokości równych 9,24 m. Powierzchnia brukowanego placu pod altaną wynosić będzie 78,54 m kw.

9. Tor przeszkód na placu edukacyjnym nr 2

**Odpowiedź:**

Na placu edukacyjnym nr 2 znajdują się trzy tory przeszkód

1. Tor przeszkód z linami w skład którego wchodzi trzy elementy: małe talerzyki, drabinka linowa, ścianka spinaczkowa, mocowane na słupach stalowych, kolorystyka odcień zielony.

2. Tor przeszkód: wykonany z desek i bali o długości odcinków około 2,5 mb x 4 elementy

3. Tor przeszkód z desek t o element ścieżki zdrowia długość 10 mb maksymalna wysokość 0,5 m. Deski z drzew różnego gatunku mający na celu ukazanie walorów przyrodniczych drewna pozyskanego z różnego rodzaju drzew, każda deska musi zawierać opis zgodnie z dokumentacją przyrodniczą.

10. Wydrążony pień drzewa

**Odpowiedź:**

Należy zamontować naturalną kłodę drewnianą o średnicy min 80 cm i długości 2,5 m w którym wydrążony jest otwór.

11. Drążki:

**Odpowiedź:**

Drążki do ćwiczeń typu Street workout, zestaw zawiera drabinę poziomą, drabinę pionową i drążki do wymyków, kolorystyka zielona.

12. Ścieżka z pnii drzew

**Odpowiedź:**

Ścieżka z pnii drzew zgodnie z przedmiarem 30 szt. średnica od 30 – 50 cm, wysokość min. 30 max 80 cm. Rodzaj pnii zgodnie z dokumentacją przyrodniczą.

13. Ekspozycja pnii do skakania

**Odpowiedź:**

**Ścieżka zgodnie z przedmiarem 15 szt. średnica od 30 – 50 cm, wysokość min. 30 max 80 cm. Rodzaj pnii zgodnie z dokumentacją przyrodniczą.**

14. Ławki

**Odpowiedź:**

**Ławki zgodnie z przedmiarem robót poz. 5.5, wszystkie ławki na placach na gabionach**

15. Gniazdo z wikliny

**Odpowiedź:**

**Gniazdo z wikliny – należy przyjąć nawierzchnię gniazda z kory i w związku z tym poz. 5.11 przedmiaru należy zwiększyć o 6,3 m<sup>3</sup>**

**Pozycja 5.11 przedmiaru robót otrzymuje brzmienie m<sup>3</sup> – 36,75**

16. Drewniane elementy:

**Odpowiedź:**

**Drewniane elementy na placach edukacyjnych zostaną szczegółowo opisane w dokumentacji przyrodniczej zatwierdzonej przez zamawiającego.**

***Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.***

**Z up. WÓJTA**  
  
**Sylwia Góra**  
**SEKRETARZ GMINY**