

## **Przedmiar robót**

Nazwa zamówienia: **ADAPTACJA I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI  
GILOWICE POPRZEZ BUDOWĘ MINI PLACU ZABAW – W CELU STWORZENIA MIEJSCA  
REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW ORAZ  
TURYSTÓW - KOSZTY KWALIFIKOWALNE PROW**

Adres obiektu budowlanego: **Gilowice ul. Zakopiańska 71, działka nr 1308, gmina Gilowice, powiat Żywiecki, woj. Śląskie**

Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA GILOWICE  
ul. KRAKOWSKA 40  
34-322 GILOWICE**

Data opracowania przedmiaru robót: **2017-04-10**

## Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	<b>Mini plac zabaw w Gilowicach</b>
1.1	Roboty ziemne - wykopy na głębokość średnio 0,42m - wraz z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu - pola ochronne,
1.2	Roboty ziemne - wykopy na głębokość średnio 0,20m - wraz z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu - chodniki,
1.3	Roboty ziemne - wykopy na głębokość średnio 0,10m - wraz z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu - zieleńce,
1.4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z dostarczeniem i zabudowaniem geowłókniny separująco-fitrującej
1.5	Dostawa i zabudowa obrzeża betonowego 6x20x100 cm na ławie z betonu C 12/15 0,02m2/mb
1.6	Chodniki - dostawa i zabudowa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 15cm, podsypki piaskowej grubość po zagęszczeniu 3cm, kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolor szary
1.7	Powierzchnie ochronne - dostarczenie i zabudowaniem żwiru płukanego i przesianego 2/8mm - grubość warstwy 50cm
1.8	Zieleńce - wykonanie warstwy ziemi urodzajnej grubości 10cm i ułożenie darniny w rolkach - darniowanie korzuchowe grubość darni min. 2cm, długość trawy min. 3cm
1.9	Dostawa i montaż elementów siłowni
1.10	Dostawa i montaż elementów placu zabaw
1.11	Dostawa i montaż tablic wraz z opracowaniem i montażem regulaminów
1.12	Dostawa i montaż ławek
1.13	Dostawa i montaż koszy

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys		<b>ADAPTACJA I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI GILOWICE POPRZECZ BUDOWĘ MINI PLACU ZABAW – W CELU STWORZENIA MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW ORAZ TURYSTÓW - KOSZTY KWALIFIKOWALNE PROW</b>		
1	Element		<b>Mini plac zabaw w Gilowicach</b>		
1.1		D.02.01.01	Roboty ziemne - wykopy na głębokość średnio 0,42m - wraz z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu - pola ochronne,		
	Wyliczenie ilości robót:				
			193,80*0,42	81,396000	
			-20	-20,000000	
			RAZEM:	61,396000	m3
					61,396
1.2		D.02.01.01	Roboty ziemne - wykopy na głębokość średnio 0,20m - wraz z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu - chodniki,		
	Wyliczenie ilości robót:				
			102,40*0,20	20,480000	
			-5	-5,000000	
			RAZEM:	15,480000	m3
					15,480
1.3		D.02.01.01	Roboty ziemne - wykopy na głębokość średnio 0,10m - wraz z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu - zieleńce,		
	Wyliczenie ilości robót:				
			100*0,10	10,000000	
			-2,5005	-2,500500	
			RAZEM:	7,499500	m3
					7,500
1.4		D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z dostarczeniem i zabudowaniem geowłókniny separująco-fitrującej		
	Wyliczenie ilości robót:				
			102,40+193,80	296,200000	
			-75,0046	-75,004600	
			RAZEM:	221,195400	m2
					221,195
1.5		D.08.03.01	Dostawa i zabudowa obrzeża betonowego 6x20x100 cm na ławie z betonu C 12/15 0,02m2/mb		
	Wyliczenie ilości robót:				
			139,40	139,400000	
			-35	-35,000000	
			RAZEM:	104,400000	mb
					104,400

ADAPTACJA I ZAGOSPODAROWANIE  
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W  
MIEJSCOWOŚCI GILOWICE POPRZECZ  
BUDOWĘ MINI PLACU ZABAW – W CELU  
STWORZENIA...

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.6		D.05.03.23	Chodniki - dostawa i zabudowa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 15cm, podsypki piaskowej grubość po zagęszczeniu 3cm, kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolor szary		
		Wyliczenie ilości robót:			
			102,40	102,400000	
			-25	-25,000000	
			RAZEM:	77,400000	m2 77,400
1.7		OPIS WYMAGAŃ	Powierzchnie ochronne - dostarczenie i zabudowaniem żwiru płukanego i przesianego 2/8mm - grubość warstwy 50cm		
		Wyliczenie ilości robót:			
			193,800	193,800000	
			-45,999	-45,999000	
			RAZEM:	147,801000	m2 147,801
1.8		OPIS WYMAGAŃ	Zieleńce - wykonanie warstwy ziemi urodzajnej grubości 10cm i ułożenie darniny w rolkach - darniowanie korzuchowe grubość darni min. 2cm, długość trawy min. 3cm		
		Wyliczenie ilości robót:			
			100	100,000000	
			-19,619	-19,619000	
			RAZEM:	80,381000	m2 80,381
1.9		OPIS WYMAGAŃ	Dostawa i montaż elementów siłowni	kpl	1,000
1.10		OPIS WYMAGAŃ	Dostawa i montaż elementów placu zabaw	kpl	1,000
1.11		OPIS WYMAGAŃ	Dostawa i montaż tablic wraz z opracowaniem i montażem regulaminów	kpl	1,000
1.12		OPIS WYMAGAŃ	Dostawa i montaż ławek	kpl	1,000
1.13		OPIS WYMAGAŃ	Dostawa i montaż koszy	kpl	1,000