

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **ADAPTACJA I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI
GILOWICE POPRZEZ BUDOWĘ MINI PLACU ZABAW – W CELU STWORZENIA MIEJSCA
REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW ORAZ
TURYSTÓW - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE PROW**

Adres obiektu budowlanego: **Gilowice ul. Zakopiańska 71, działka nr 1308, gmina Gilowice, powiat Żywiecki, woj. Śląskie**

Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA GILOWICE
ul. KRAKOWSKA 40
34-322 GILOWICE**

Data opracowania przedmiaru robót: **2017-04-10**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Mini plac zabaw w Gilowicach
1.1	Roboty ziemne - wykopy na głębokość średnio 0,42m - wraz z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu - pola ochronne,
1.2	Roboty ziemne - wykopy na głębokość średnio 0,20m - wraz z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu - chodniki,
1.3	Roboty ziemne - wykopy na głębokość średnio 0,10m - wraz z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu - zieleńce,
1.4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z dostarczeniem i zabudowaniem geowłókniny separująco-filtrującej
1.5	Dostawa i zabudowa obrzeża betonowego 6x20x100 cm na ławie z betonu C 12/15 0,02m2/mb
1.6	Chodniki - dostawa i zabudowa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 15cm, podsypki piaskowej grubość po zagęszczeniu 3cm, kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolor szary
1.7	Powierzchnie ochronne - dostarczenie i zabudowaniem żwiru płukanego i przesianego 2/8mm - grubość warstwy 50cm
1.8	Zieleńce - wykonanie warstwy ziemi urodzajnej grubości 10cm i ułożenie darniny w rolkach - darniowanie korzuchowe grubość darni min. 2cm, długość trawy min. 3cm

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys		ADAPTACJA I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI GILOWICE POPRZECZ BUDOWĘ MINI PLACU ZABAW – W CELU STWORZENIA MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW ORAZ TURYSTÓW - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE PROW		
1	Element		Mini plac zabaw w Gilowicach		
1.1		D.02.01.01	Roboty ziemne - wykopy na głębokość średnio 0,42m - wraz z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu - pola ochronne,		
		Wyliczenie ilości robót:			
			20	20,000000	
			RAZEM:	20,000000	m3
					20,000
1.2		D.02.01.01	Roboty ziemne - wykopy na głębokość średnio 0,20m - wraz z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu - chodniki,		
		Wyliczenie ilości robót:			
			5	5,000000	
			RAZEM:	5,000000	m3
					5,000
1.3		D.02.01.01	Roboty ziemne - wykopy na głębokość średnio 0,10m - wraz z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu - zieleńce,		
		Wyliczenie ilości robót:			
			2,499	2,499000	
			RAZEM:	2,499000	m3
					2,499
1.4		D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z dostarczeniem i zabudowaniem geowłókniny separująco-filtrującej		
		Wyliczenie ilości robót:			
			75,0046	75,004600	
			RAZEM:	75,004600	m2
					75,005
1.5		D.08.03.01	Dostawa i zabudowa obrzeża betonowego 6x20x100 cm na ławie z betonu C 12/15 0,02m2/mb		
		Wyliczenie ilości robót:			
			35	35,000000	
			RAZEM:	35,000000	mb
					35,000
1.6		D.05.03.23	Chodniki - dostawa i zabudowa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 15cm, podsypki piaskowej grubość po zagęszczeniu 3cm, kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolor szary		
		Wyliczenie ilości robót:			
			25	25,000000	
			RAZEM:	25,000000	m2
					25,000
1.7		OPIS WYMAGAŃ	Powierzchnie ochronne - dostarczenie i zabudowaniem żwiru płukanego i przesianego 2/8mm - grubość warstwy 50cm		
		Wyliczenie ilości robót:			
			45,999	45,999000	
			RAZEM:	45,999000	m2
					45,999
1.8		OPIS WYMAGAŃ	Zieleńce - wykonanie warstwy ziemi urodzajnej grubości 10cm i ułożenie darniny w rolkach - darniowanie korzuchowe grubość darni min. 2cm, długość trawy min. 3cm	m2	19,619

ADAPTACJA I ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W
MIEJSCOWOŚCI GILOWICE POPRZECZ
BUDOWĘ MINI PLACU ZABAW – W CELU
STWORZENIA...